

17. January 2024

Planning en bouw

Renovatie van bruggen gestart

De eerste brugrenovaties in Bocholt worden half maart uitgevoerd. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en verdere maatregelen zijn gepland in de loop van het voorjaar. Het renovatieconcept betreft in totaal tien brugconstructies en kost ongeveer 348.000 euro.

Aan de volgende bruggen worden renovatiewerkzaamheden uitgevoerd:

- **Rathaus-Brücke zur Schanze, stalen brug**

De werkzaamheden aan deze brug zijn begonnen. Het metselwerk op het landhoofd wordt afgebroken om een dwarsbalk te vervangen. Delen van het landhoofd worden voorzien van corrosiebescherming en vervolgens wordt de oorspronkelijke staat hersteld, rekening houdend met de eisen voor monumentenzorg. De bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting tot eind februari duren.

- **Rathausbrücke van Berliner Platz naar "Seufzerbrücke", voor het Mariengymnasium, brug van gewapend beton**

Geplande werkzaamheden vanaf 22 januari aan deze brug vallen onder monumentenzorg. Er zullen betonrenovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan de onderbouw, wat betekent dat de brug ongeveer drie dagen gesloten en onbegaanbaar zal zijn.

- **Wollstegge/Hachtstegge brug, voetpad over Holtwicker Bach, stalen liggerbrug**

De werkzaamheden aan de onderbouw van deze brug, waaronder stralen en opnieuw schilderen en de vernieuwing van de reling tot een hoogte van 1,30 meter, zullen binnenkort beginnen. De brug zal naar verwachting anderhalve week gesloten zijn.

- **2 bruggen op Heutingsweg ("Ententeich"), stalen liggers**

Om veiligheidsredenen worden de houten planken vervangen, krijgt de onderbouw een corrosiebescherming en wordt ook de vulbalkleuning vervangen. De werkzaamheden beginnen half/eind februari en zullen ongeveer drie weken in beslag nemen. Gedurende deze periode is er geen toegang tot de school en de kleuterschool.

- **Brug over Bömkesweg over Bömkesgraben, bij Kreuzkamp, betonnen duiker**

De vernieuwing van de reling tot een hoogte van 1,30 meter is al begonnen en zal ongeveer drie weken duren. De weg is slechts aan één kant afgesloten.

- **Brug in de Schwanenstraße ter hoogte van de beroepsschool, brug van gewapend beton**

De reling wordt vernieuwd tot een hoogte van 1,30 meter. De werkzaamheden zijn gepland voor eind februari en zullen twee weken in beslag nemen.

- **Brug in de Schwanenstraße bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie, brug van gewapend beton**

De vernieuwing van de reling is gepland voor begin maart en zal ongeveer drie weken in beslag nemen.

- **Brug in de Meckenemstraße bij de bioscoop, brug van voorgespannen gewapend beton**

De brug krijgt een nieuwe verhoogde reling (1,30 m) en zal een eenzijdige volledige afsluiting van ongeveer twee dagen nodig hebben aan beide zijden van de rijbaan voor de brug. De maatregelen zijn gepland voor eind maart.

- **Brug op Theodor-Heuss-Ring bij "verzonken brug", voorgespannen brug van gewapend beton**

De renovatie van het beton van de brugonderbouw en de verhoging van de rijbaan vereisen een eenzijdige volledige afsluiting van twee dagen aan elke kant, gepland voor eind maart.